ЛЕСКОВО

+7 (4942) 499-770

# Дачный дом серия "ДС" 6×5

Размеры проекта

6 × 5 | 26.8 м²

Полный домокомплект

**345 580 ₽**

## Брус

45 мм

65 мм
+ 72 450 ₽

# Планировка проекта

6 000
5 000
26, 32
M2

# Разрез






# Полный домокомплект

- Стеновой комплект: мини-брус камерной сушки 45мм с чашами под проект. Материал дерева — ель, сосна (ГОСТ 8486). Влажность 12-14%. Высота стен 2,16 м.;
- Лаги, нижняя обвязка: доска 45×145 мм. камерной сушки 10-12%;
- Полы: половая доска 35 мм., камерной сушки;
- Потолок: имитация бруса 20×135 мм., камерной сушки;
- Деревянные окна, стекло 4 мм., одинарные. Обработка бесцветным антисептиком. Фурнитура;

1.34×0.91 м.2 шт.

- Деревянные двери;

0.84×1.885 м.
Остекл.1 шт.

7. Наличники: сухая строганная доска 20×100 мм.;
8. Кровля: битумная черепица «Шинглас»;



9. Плинтус 35 мм.

+7 (4942) 499-770

156014, г. Кострома, ул. Базовая, д. 8