ЛЕСКОВО

+7 (4942) 499-770

Außensauna "BK" serie 5×5.5

Projektabmessungen	Hausset
5 × 5.5 / 24.5 m²	**4.565 €**

Balken

45 мм

65 мм
+ 1.021 €

Projektplanung

5 000
5 500
4, 97
M2
4, 97
M2
6, 81
M2
6, 81
M2

Разрез





Haus-Kit

- Wandbausatz: 44 × 145 mm Minikammer-Trockenkammer mit Schalen für das Projekt. Das Baummaterial ist Fichte, Kiefer (GOST 8486). Luftfeuchtigkeit 12-14%. Die Höhe der Mauern beträgt 2,16 m;
- Baumstämme, unterer Kabelbaum: Brett 45 × 145 mm. Kammertrocknung 10-12%;
- Boden: Diele 35 mm., Kammertrocknung;
- Decke: Imitation einer Stange 20 × 135 mm., Kammertrocknung;
- Holzfenster, Glas 4 mm, single. Behandlung mit einem farblosen Antiseptikum. Hardware;

0.40×0.38 м.2 шт.

1.34×0.91 м.1 шт.

- Holztüren;

0.84×1.885 м. bath.2 шт.

0.84×1.885 м. glass.1 шт.

7. Platbands: trocken gehobelte Platte 20 × 100 mm;

8. Dach: Schindeln «Shinglas»;



9. Fußleiste 35 mm.

+7 (4942) 499-770

156014, г. Кострома, ул. Базовая, д. 8