ЛЕСКОВО

+7 (4942) 499-770



Баня серия "БК" 3×3.5

Размеры проекта

3 × 3.5 / 8.7 м²

Полный домокомплект

199 421 ₽

Брус



45 мм




65 мм
+ 50 789 ₽


Планировка проекта




3 000
3 500
4, 79
M2
1, 70
M2
1, 70
M2

Разрез





Полный домокомплект

- Стеновой комплект: мини-брус камерной сушки 45мм с чашами под проект. Материал дерева — ель, сосна (ГОСТ 8486). Влажность 12-14%. Высота стен 2,16 м.;
- Лаги, нижняя обвязка: доска 45×145 мм. камерной сушки 10-12%;
- Полы: половая доска 35 мм., камерной сушки;
- Потолок: имитация бруса 20×135 мм., камерной сушки;
- Деревянные окна, стекло 4 мм., одинарные. Обработка бесцветным антисептиком. Фурнитура;



0.40×0.38 м.1 шт.



0.87×0.78 м.1 шт.

- Деревянные двери;




0.84×1.885 м. Бан.1 шт.



0.84×1.885 м. Остекл.1 шт.

7. Наличники: сухая строганная доска 20×100 мм.;

8. Кровля: битумная черепица «Шинглас»;



9. Плинтус 35 мм.

+7 (4942) 499-770

156014, г. Кострома, ул. Базовая, д. 8