ЛЕСКОВО

+7 (4942) 499-770

Дом дачный

Размеры проекта

4.6 × 4.8 / 20.2 м²

Цена

444 770 ₽

Брус

45 мм

65 мм
+ 107 230 ₽

Сборка домокомплекта

Сборка не требуется

Требуется сборка
+ 111 193 ₽

Планировка проекта





Полный домокомплект

- Стеновой комплект: мини-брус камерной сушки 45мм с чашами под проект. Материал дерева — ель, сосна (ГОСТ 8486). Влажность 12-14%. Высота стен 2,16 м.;
- Лаги, нижняя обвязка: доска 45×145 мм. камерной сушки 10-12%;
- Полы: половая доска 35 мм., камерной сушки;
- Потолок: имитация бруса 20×135 мм., камерной сушки;
- Деревянные окна, стекло 4 мм., одинарные. Обработка бесцветным антисептиком. Фурнитура;

0.87×1.17 м.2 шт.

1.34×1.17 м.1 шт.

- Деревянные двери;

0.84×1.885 м.

Межк.1 шт.

1.62×1.885 м.1 шт.

7. Наличники: сухая строганная доска 20×100 мм.;

8. Кровля: битумная черепица «Шинглас»;




9. Плинтус 35 мм.

+7 (4942) 499-770

156014, г. Кострома, ул. Базовая, д. 8